

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

| ส่วนราชการ | อบต. มะค่า | ฝ่ายประมาณราคา | กองช่าง | ตามแบบเลขที่ |
|--------------------|------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| โครงการงานก่อสร้าง | วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | | ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 | จำนวน 1 แผ่น |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ้านจันทร์ตม หมู่ที่ 10 | | ประมาณการเมื่อวันที่ | |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | งานทาง | 176,906.16 | 1.3624 | 241,016.95 | เงื่อนไข |
| 2 | งานอาคาร | - | 1.3347 | - | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| 3 | งานชลประทาน | - | 1.3248 | - | เงินประกันผลงานหัก 0% |
| 4 | งานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | 1.2491 | - | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% |
| 5 | ป้ายโครงการ | อยู่ในค่าอำนวยความสะดวก | - | - | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |

| | | | | | |
|------|------------------------------------|--|--|------------|--|
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 241,016.95 | |
| | ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง | | | 241,000.00 | |

ตัวอักษร สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน
 ขนาดหรือเนื้องาน ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. ยาว 142 ม. ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 ม.
 ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายพลทัต คุสกุลภัทรพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อนุมัติ

(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพลทัต คุสกุลภัทรพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่

1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ 10

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

อบต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ประมาณการโดย

นายประเทือง หวังล้อมกลาง

เมื่อวันที่

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน |
|--|-----------------------------------|----------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| <u>กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 142 ม. ทน 0.10 ม.</u> | | | | | | | | |
| 1 | งานดินซุด , ดินถม | 54.00 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 5,346.00 | 5,346.00 |
| 2 | ทรายถมรองพื้น (หนา 5 ซม. อัดแน่น) | 4.00 | ลบ.ม. | 406.54 | 1,626.16 | 99.00 | 396.00 | 2,022.16 |
| 3 | คอนกรีตหยาบ | 4.00 | ลบ.ม. | 1,443.00 | 5,772.00 | 398.00 | 1,592.00 | 7,364.00 |
| 4 | คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc.) | 29.00 | ลบ.ม. | 1,908.88 | 55,357.52 | 306.00 | 8,874.00 | 64,231.52 |
| 5 | เหล็ก RB Ø 9 มม. | 2,432.00 | ก.ก. | 19.38 | 47,132.16 | 4.10 | 9,971.20 | 57,103.36 |
| 6 | ลวดผูกเหล็ก | 70.00 | ก.ก. | 32.71 | 2,289.70 | 0.00 | 0.00 | 2,289.70 |
| 8 | ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5 | 9.00 | ท่อน | 158.88 | 1,429.92 | 15.00 | 135.00 | 1,564.92 |
| 9 | ไม้แบบ คัด 30% | 50.00 | ลบ.ฟ. | 401.87 | 20,093.50 | 0.00 | 0.00 | 20,093.50 |
| 10 | ค่าแรงงานไม้แบบ | 127.00 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 16,891.00 | 16,891.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 176,906.16 |

ลงชื่อ.....

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน / ผู้ประมาณการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายอำนาจ ของโพธิ์ ถึง บ้านนางละมุด มิ่งขวัญ ตำบลมะค่า อำเภอนิโนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๑,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อนุมัติมะค่า กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔๑,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง - นายพลหัตถ์ คุณสกุลภัทรพงศ์
- นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก
- นายประเทือง หวังล้อมกลาง