

สรุปราคางานก่อสร้างทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ประจำปีงบประมาณ 2562

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะค่า อำเภอนอนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประมาณราคา วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ราคาน้ำมัน 29.00-29.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	(ช่วงที่ 1)	27,898.04	1.3624	38,008.29	FACTOR F
	(ช่วงที่ 2)	51,601.16	1.3624	70,301.42	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
	(ช่วงที่ 3)	36,554.92	1.3624	49,802.42	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	(ช่วงที่ 4)	51,536.35	1.3624	70,213.12	เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		228,325.26	
		คิดเพียง		228,300.00	

(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน

คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวม 402.5 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย 567.20 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ew ประธานกรรมการฯ

ตรวจ [Signature]

(นายพลทัต คุสกุลาภัทรพงศ์)

(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการฯ

เห็นชอบ ew

(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

(นายพลทัต คุสกุลาภัทรพงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการฯ

อนุมัติ [Signature]

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

ตำแหน่ง (นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1) สายบ้านนางอ่อน จงนอก - บ้านนางประทีน อินทาม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะค่า อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 29.00 เมตร

ไหล่ทางชนิด ลูกครึ่ง กว้าง 0.00 เมตร


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประมาณราคา วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ราคาน้ำมัน 29.00-29.99

บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย คูณFN	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานฉาบปูนขัดตอ	ตร.ม.	72.50	1.72	124.70	1.3624	2.34	169.89		
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	72.50	10.84	785.90	1.3624	14.77	1,070.71		
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	3.00	406.54	1,219.62	1.3624	553.87	1,661.61		
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	3.00	99.00	297.00	1.3624	134.88	404.63		
4	งานคอนกรีต ค.2 (240 ksc)	ลบ.ม.	10.00	1,908.88	19,088.80	1.3624	2,600.66	26,006.58		
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	10.00	306.00	3,060.00	1.3624	416.89	4,168.94		
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	กก.	23.00	20.94	481.62	1.3624	28.53	656.16		
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	กก.	-	22.69	-	1.3624	30.91	-		
7	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม.	ตร.ม.	72.50	21.00	1,522.50	1.3624	28.61	2,074.25		
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	72.50	5.00	362.50	1.3624	6.81	493.87		
8	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	ม.	29.00	20.60	597.40	1.3624	28.07	813.90		
9	ค่าหยอดยางรอยต่อ	ม.	25.00	14.32	358.00	1.3624	19.51	487.74		
10	ลูกครึ่งไหล่ทาง 2 ข้าง	ลบ.ม.	0.00	216.76	-	1.3624	295.31	-		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					27,898.04	1.3624		38,008.29	
	คิดเพียง		(-ตัวอักษร-)	สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน					38,000.00	

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายประเทือง หวังล้อมกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) สายบ้านนายเวทย์ สาทรกำปิง - บ้านนางออม สาทรกำปิง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะค่า อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 41.00 เมตร

ไหล่ทางชนิด ลูกครึ่ง กว้าง 0.30 เมตร


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประมาณราคา วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ราคาน้ำมัน 29.00-29.99

บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วยคูณFN	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	123.00	1.72	211.56	1.3624	2.34	288.23		
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	123.00	10.84	1,333.32	1.3624	14.77	1,816.52		
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	7.00	406.54	2,845.78	1.3624	553.87	3,877.09		
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	7.00	99.00	693.00	1.3624	134.88	944.14		
4	งานคอนกรีต ค.2 (240 ksc)	ลบ.ม.	18.00	1,908.88	34,359.84	1.3624	2,600.66	46,811.85		
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	18.00	306.00	5,508.00	1.3624	416.89	7,504.10		
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	กก.	56.20	20.94	1,176.74	1.3624	28.53	1,603.20		
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	กก.	-	22.69	-	1.3624	30.91	-		
7	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม.	ตร.ม.	123.00	21.00	2,583.00	1.3624	28.61	3,519.08		
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	123.00	5.00	615.00	1.3624	6.81	837.88		
8	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	ม.	41.00	20.60	844.60	1.3624	28.07	1,150.68		
9	ค่าหยอดยางรอยต่อ	ม.	41.00	14.32	587.12	1.3624	19.51	799.89		
10	ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง	ลบ.ม.	3.89	216.76	843.20	1.3624	295.31	1,148.77		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					51,601.16	1.3624		70,301.42	
	คิดเพียง	(-ตัวอักษร-)	เจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน						70,300.00	

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายประเทือง หวังล้อมกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 3) สายบ้านนางสงวน ศรีเนาวรัตน์ - บ้านนายคำ จิตสันเทียะ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะค่า อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 29.00 เมตร

ไหล่ทางชนิด ลูกครึ่ง กว้าง 0.30 เมตร


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประมาณราคา วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ราคาน้ำมัน 29.00-29.99

บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย คูณFN	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานฉาบปูนขัดตอ	ตร.ม.	87.00	1.72	149.64	1.3624	2.34	203.87	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	87.00	10.84	943.08	1.3624	14.77	1,284.85	
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	4.00	406.54	1,626.16	1.3624	553.87	2,215.48	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	4.00	99.00	396.00	1.3624	134.88	539.51	
4	งานคอนกรีต ค.2 (240 ksc)	ลบ.ม.	13.00	1,908.88	24,815.44	1.3624	2,600.66	33,808.56	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	13.00	306.00	3,978.00	1.3624	416.89	5,419.63	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	กก.	37.46	20.94	784.50	1.3624	28.53	1,068.80	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	กก.	-	22.69	-	1.3624	30.91	-	
7	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม.	ตร.ม.	87.00	21.00	1,827.00	1.3624	28.61	2,489.10	
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	87.00	5.00	435.00	1.3624	6.81	592.64	
8	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	ม.	29.00	20.60	597.40	1.3624	28.07	813.90	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อ	ม.	29.00	14.32	415.28	1.3624	19.51	565.78	
10	ลูกครึ่งไหล่ทาง 2 ข้าง	ลบ.ม.	2.71	216.76	587.42	1.3624	295.31	800.30	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					36,554.92	1.3624		49,802.42	
คิดเพียง		(ตัวอักษร-)	สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน					49,800.00	

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายประเทือง ทวีงล้อมกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 4) สายบ้านนางม้วน จนนอก - บ้านนายชโลม สอดโคกสูง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะค่า อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 48.00 เมตร

ไหล่ทางชนิด ลูกครึ่ง กว้าง 0.30 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประมาณราคา วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ราคาน้ำมัน 29.00-29.99

บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วยคูณFN	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานฉาบปูนชุดต่อ	ตร.ม.	120.00	1.72	206.40	1.3624	2.34	281.20		
2	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	120.00	10.84	1,300.80	1.3624	14.77	1,772.21		
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	6.00	406.54	2,439.24	1.3624	553.87	3,323.22		
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	6.00	99.00	594.00	1.3624	134.88	809.27		
4	งานคอนกรีต ค.2 (240 ksc)	ลบ.ม.	18.00	1,908.88	34,359.84	1.3624	2,600.66	46,811.85		
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	18.00	306.00	5,508.00	1.3624	416.89	7,504.10		
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	กก.	57.53	20.94	1,204.76	1.3624	28.53	1,641.37		
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	กก.	-	22.69	-	1.3624	30.91	-		
7	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม.	ตร.ม.	120.00	21.00	2,520.00	1.3624	28.61	3,433.25		
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	120.00	5.00	600.00	1.3624	6.81	817.44		
8	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	ม.	48.00	20.60	988.80	1.3624	28.07	1,347.14		
9	ค่าหยอดยางรอยต่อ	ม.	48.00	14.32	687.36	1.3624	19.51	936.46		
10	ลูกครึ่งไหล่ทาง 2 ข้าง	ลบ.ม.	5.20	216.76	1,127.15	1.3624	295.31	1,535.63		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					51,536.35	1.3624		70,213.13	
	คิดเพียง	(ตัวอักษร-)	เจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน						70,200.00	

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน